# 投标技术标（监理大纲）

## 市政务服务中心项目

安徽安硕工程咨询有限公司

# 目 录

**第一章 工程概况与监理工作范围** ..... 3

**一、工程概况** ..... 3

**（一）项目理解** ..... 3

1. 监理工作范围 ..... 3

**第二章 监理工作依据、目标与内容** ..... 4

**一、监理工作依据** ..... 4

**（一）监理工作目标** ..... 4

1. 监理工作制度 ..... 4

**第三章 项目监理机构及人员配备** ..... 5

**一、项目监理机构** ..... 5

**（一）人员配备** ..... 5

1. 仪器设备配置 ..... 5

# 第一章 工程概况与监理工作范围

## 一、工程概况

市政务服务中心项目位于主城区政务新区，总建筑面积约 8.6 万平方米，其中地上 6.2 万平方米，地下 2.4 万平方米，框架剪力墙结构，地上十层、地下两层，建筑高度 45.6 米。

### （一）项目理解

本项目为市级重点民生工程，建成后承担政务服务集中办理职能，对工程质量、进度、投资控制及安全文明施工要求高，监理工作覆盖质量、进度、投资、安全环保与合同信息管理五大目标。

- 质量控制：材料进场验收、旁站监理、见证取样
- 进度控制：总控计划动态纠偏、周报制度
- 投资控制：工程量复核与变更签证管理
- 安全环保：危大工程专项巡视与扬尘管控

表 1　序号

| 序号 | 控制目标 | 主要措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量目标 | 三检制、样板引路 |
| 2 | 进度目标 | 关键线路周报纠偏 |
| 3 | 投资目标 | 动态成本台账 |
| 4 | 安全目标 | 危大工程旁站巡视 |

#### 1. 监理工作范围

施工阶段监理，含土建、安装、装饰、智能化、室外工程等全部专业，以及保修阶段的监理服务。

# 第二章 监理工作依据、目标与内容

## 一、监理工作依据

1. 国家和地方有关工程建设的法律、法规与规章；

2. 《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013；

3. 本项目招标文件、监理合同及施工合同；

4. 施工图设计文件与现行工程建设标准、规范。

### （一）监理工作目标

确保工程质量达到一次性验收合格标准，争创省级优质工程；进度满足合同节点要求；投资控制在批准概算内；杜绝重大安全事故。

表 2　目标项

| 目标项 | 目标要求 |
| --- | --- |
| 质量 | 一次验收合格率 100%，争创省级优质工程 |
| 进度 | 满足合同工期及各里程碑节点 |
| 投资 | 控制在批准概算范围内 |
| 安全 | 无重大安全责任事故 |

#### 1. 监理工作制度

建立监理例会制度、旁站监理制度、见证取样制度、巡视检查制度、资料管理制度。

#### （1）例会制度

每周召开监理例会，形成会议纪要并闭环跟踪落实。

# 第三章 项目监理机构及人员配备

## 一、项目监理机构

本工程实行总监理工程师负责制，设立项目监理部，配备总监理工程师 1 名、专业监理工程师 5 名（土建、安装、市政、安全、造价各 1 名）、监理员 4 名。

### （一）人员配备

总监理工程师：高级工程师，注册监理工程师，从事监理工作 15 年以上，类似业绩 3 项；

专业监理工程师：中级及以上职称，持证上岗，具备同类工程经验。

表 3　岗位

| 岗位 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | 注册监理工程师、高级职称 |
| 土建专业监理工程师 | 1 | 中级及以上职称 |
| 安装专业监理工程师 | 1 | 中级及以上职称 |
| 安全专业监理工程师 | 1 | 注册安全工程师优先 |
| 造价专业监理工程师 | 1 | 注册造价工程师 |
| 监理员 | 4 | 持监理员培训证 |

#### 1. 仪器设备配置

配备全站仪、水准仪、回弹仪、钢筋保护层测定仪、坍落度筒、卷尺等常规检测仪器，以及监理信息化管理平台。