目　录

一、工程概况.....2
（一）项目理解.....2
1. 监理工作范围.....2
一、监理工作依据.....2
（一）监理工作目标.....3
1. 监理工作制度.....3
一、项目监理机构.....3
（一）人员配备.....3
1. 仪器设备配置.....4

一、工程概况

市政务服务中心项目位于主城区政务新区，总建筑面积约 8.6 万平方米，其中地上 6.2 万平方米，地下 2.4 万平方米，框架剪力墙结构，地上十层、地下两层，建筑高度 45.6 米。

（一）项目理解

本项目为市级重点民生工程，建成后承担政务服务集中办理职能，对工程质量、进度、投资控制及安全文明施工要求高，监理工作覆盖质量、进度、投资、安全环保与合同信息管理五大目标。

- 质量控制：材料进场验收、旁站监理、见证取样
- 进度控制：总控计划动态纠偏、周报制度
- 投资控制：工程量复核与变更签证管理
- 安全环保：危大工程专项巡视与扬尘管控

表 1　序号

序号	控制目标	主要措施
1	质量目标	三检制、样板引路
2	进度目标	关键线路周报纠偏
3	投资目标	动态成本台账
4	安全目标	危大工程旁站巡视

1. 监理工作范围

施工阶段监理，含土建、安装、装饰、智能化、室外工程等全部专业，以及保修阶段的监理服务。

一、监理工作依据

1. 国家和地方有关工程建设的法律、法规与规章；

2. 《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013；

3. 本项目招标文件、监理合同及施工合同；

4. 施工图设计文件与现行工程建设标准、规范。

（一）监理工作目标

确保工程质量达到一次性验收合格标准，争创省级优质工程；进度满足合同节点要求；投资控制在批准概算内；杜绝重大安全事故。

表 2　目标项

目标项	目标要求
质量	一次验收合格率 100%，争创省级优质工程
进度	满足合同工期及各里程碑节点
投资	控制在批准概算范围内
安全	无重大安全责任事故

1. 监理工作制度

建立监理例会制度、旁站监理制度、见证取样制度、巡视检查制度、资料管理制度。

（1）例会制度

每周召开监理例会，形成会议纪要并闭环跟踪落实。

一、项目监理机构

本工程实行总监理工程师负责制，设立项目监理部，配备总监理工程师 1 名、专业监理工程师 5 名（土建、安装、市政、安全、造价各 1 名）、监理员 4 名。

（一）人员配备

总监理工程师：高级工程师，注册监理工程师，从事监理工作 15 年以上，类似业绩 3 项；

专业监理工程师：中级及以上职称，持证上岗，具备同类工程经验。

表 3　岗位

岗位	人数	资格要求
总监理工程师	1	注册监理工程师、高级职称
土建专业监理工程师	1	中级及以上职称

安装专业监理工程师	1	中级及以上职称
安全专业监理工程师	1	注册安全工程师优先
造价专业监理工程师	1	注册造价工程师
监理员	4	持监理员培训证

1. 仪器设备配置

配备全站仪、水准仪、回弹仪、钢筋保护层测定仪、坍落度筒、卷尺等常规检测仪器，以及监理信息化管理平台。